


B - B metszet M 1:100



1	Égetett agyagcserép Lécezés Ellenléc Páraáteresztő fólia Szarufa	1,0 cm 3,0 cm 3,0 cm --- 15,0 cm
2	VM Zinc lemezfedés Alátét lemez Deszkázat Szarufa 12/8 Légrés/hőszigetelés Fa födémgerenda 12/8 közte hőszíetelés Párazáró fólia Lécváz Gipszkarton burkolat Festés	0,1 cm 0,4 cm 3,0 cm 12,0 cm 12,0 cm 12,0 cm --- 5,0 cm 1,2 cm ---
3	Könnnyű beton PE fólia tech.szigetelés EPS hőszigetelés Aljzat beton meglévő Kőzetgyapot szig paplan "E" jelű ger födém, t=60 cm Vakolat Festés	5,0 cm --- 20,0 cm 4,0 cm 2,0 cm 19,0 cm 1,5 cm ---
4	Mázás kerámia burkolat Ragasztó réteg Aljzatbeton PE fólia tech.szigetelés EPS hőszigetelés Vasalt aljzat Kavicsfeltöltés Termett talaj	1,0 cm 1,0 cm 6,0 cm --- 8,0 cm 10,0 cm 40,0 cm ---
5	Aljzatbeton PE fólia tech.szigetelés EPS hőszigetelés Vázkerámia födém Vakolat Glettelés, festés	5,0 cm --- 20,0 cm 23,0 cm 1,5 cm ---

Stankovics Zsolt

Megbízó: Nagyalásny Község Önkormányzata 8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29		Rajzszám: É-2	
Terv: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítási és akadálymentesítési terve		Rajz: B - B metszet	
Helyszín: 8484 Nagyalásny, Béke tér 5. Hrsz: 19		Dátum: 2017. október	Lépték: M 1:100
Építész: Strommer Csaba É 19-0274 8591 Pápa, Akácfa u. 11.		Statikus: Stankovics Zsolt Tk 19-0654 8591 Pápa, Beke u. 4.	