


C-C metszet M 1:50



Anyagjelölések:

	Meglévő beton, vasbeton szerkezet
	Meglévő falazat
	Új blokk téglafalazat
	Új, kisméretű téglafalazat
	Homlokzati EPS hőszigetelés
	Új, beton szerkezet
	Új vasbeton szerk.

1	Egetett agyagcserep	2,0 cm
	Lécezés	3,0 cm
	Ellenléc	3,0 cm
	Páraáteresztő fólia	---
	Szarufa	15,0 cm

2	VM Zinc lemezfedés	0,1 cm
	Alátét lemez	0,4 cm
	Deszkázat	3,0 cm
	Szarufa 12/8	12,0 cm
	Légrés/hőszigetelés	12,0 cm
	Fa fűdémgerenda 12/8	12,0 cm
	Közele hőszigetelés	---
	Párazáró fólia	---
	Lécváz	5,0 cm
	Gipszkarton burkolat	1,2 cm
	Festés	---

3	Könnnyű beton	5,0 cm
	PE fólia tech.szigetelés	---
	EPS hőszigetelés	20,0 cm
	Aljzat beton meglévő	4,0 cm
	Kőzetgyapot szig paplan	2,0 cm
	"E" jelű ger fűdém, t=60 cm	19,0 cm
	Vakolat	1,5 cm
	Festés	---

3*	Aljzatbeton	5,0 cm
	PE fólia tech.szigetelés	---
	EPS hőszigetelés	20,0 cm
	Aljzat beton meglévő	4,0 cm
	Kőzetgyapot szig paplan	2,0 cm
	"E" jelű ger fűdém, t=100 cm	26,0 cm
	Vakolat	1,5 cm
	Festés	---

4	Mázás kerámia burkolat	1,0 cm
	Ragasztó réteg	1,0 cm
	Aljzatbeton	6,0 cm
	PE fólia tech.szigetelés	---
	EPS hőszigetelés	8,0 cm
	Vasalt aljzat	10,0 cm
	Kavicsfeltöltés	40,0 cm
	Termett talaj	---

5	Könnnyűbeton	5,0 cm
	PE fólia tech.szigetelés	---
	EPS hőszigetelés	20,0 cm
	Vázkerámia fűdém	23,0 cm
	Vakolat	1,5 cm
	Glettelés, festés	---

6	Dörzsölt szímvakolat	0,2 cm
	Ragasztó rtg beágyazott műanyag hálójával	0,3 cm
	EPS homlokzati lemez téglaburk. alatt fémdűbel rögzítéssel	12 cm
	Ragasztó réteg	1 cm
	Mélyalapozó	---
	Meglévő színező vakolat	1 cm
	Külső vakolat	1,5 cm
	B 30 falazóblokk, meglévő	30 cm
	Belső vakolat	1,5 cm
	Diszperziós glett	---
	Festés	---

7	Dörzsölt szímvakolat	0,2 cm
	Ragasztó rtg beágyazott műanyag hálójával	0,3 cm
	EPS homlokzati lemez, téglaburk. alatt fémdűbel rögzítéssel	12 cm
	Ragasztó réteg	1 cm
	Leiertherm N+F falazóblokk	30 cm
	Belső vakolat	1,5 cm
	Diszperziós glett	---
	Festés	---

8	Térburkolat, szürke	6,0 cm
	0-4 mm murva zúzalék	3,0 cm
	0-55 mm murva zúzalék	25,0 cm
	Kavics feltöltés	31,0 cm
	Termett talaj	---

9	Dörken MS 20 szig védő lemez	2,0 cm
	Hegeszthető bitumenes lemez	0,4 cm
	Kiegyenlítő cementvakolat	2,0 cm
	Mélyalapozás	---
	Színező vakolat, meglévő	1,0 cm
	Külső vakolat, meglévő	1,5 cm
	Falazat, meglévő	---

10	Térburkolat, szürke	8,0 cm
	0-4 mm murva zúzalék	3,0 cm
	0-55 mm murva zúzalék	25,0 cm
	Tömörített talaj	---

Megbízó: Nagyalásny Község Önkormányzata 8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29		Rajzszám: ÉK-2	
Terv: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		Rajz: C-C metszet	
Helyszín: 8484 Nagyalásny, Béke tér 5. Hrsz:19		Dátum: 2017. december	Lépték: M 1:50
Építész: Strommer Csaba É 19-0274 8591 Pápa, Akácfa u. 11.		Statikus: Stankovics Zsolt Tk 19-0654 8591 Pápa, Beke u. 4.	