



CSP 1



CSP 2




Részletrajzok M 1:10


Anyagjelölések:

	Meglévő beton, vasbeton szerkezet
	Meglévő falazat
	Új blokktéglá falazat
	Új, kisméretű téglá falazat
	Homlokzati EPS hőszigetelés
	Új, beton szerkezet
	Új vasbeton szerk.


CSP 4



CSP 3



CSP 5



1	Égetett agyagcerép Lécezés Ellenléc Páraáteresztő fólia Szarufa	2,0 cm 3,0 cm 3,0 cm — 15,0 cm
2	VM Zinc lemezfedés Alátét lemez Deszkázat Szarufa 12/8 Légrés/hőszigetelés Fa födémgerenda 12/8 Közte hőszigetelés Párazáró fólia Lécváza Gipszkarton burkolat Festés	0,1 cm 0,4 cm 3,0 cm 12,0 cm 12,0 cm 12,0 cm — — 5,0 cm 1,2 cm —
3	Könnyű beton PE fólia tech.szigetelés EPS hőszigetelés Aljzat beton meglévő Közetgyapot szig paplan "E" jelű ger födém, t=60 cm Vakolat Festés	5,0 cm — 20,0 cm 4,0 cm 2,0 cm 19,0 cm 1,5 cm —
4	Mázás kerámia burkolat Ragasztó réteg Aljzatbeton PE fólia tech.szigetelés EPS hőszigetelés Vasalt aljzat Kavicsfeltöltés Termett talaj	1,0 cm 1,0 cm 6,0 cm — 8,0 cm 10,0 cm 40,0 cm —
6	Dörzsölt színvakolat Ragasztó rtg beágyazott műanyag hálával EPS homlokzati lemez téglá burk. alatt féműből rögzítéssel Ragasztó réteg Mélylapozó Meglévő színező vakolat Külső vakolat B 30 falazóblokk, meglévő Belső vakolat Diszperziós glett Festés	0,2 cm — 0,3 cm 12 cm 1 cm — 1 cm 1,5 cm 1,5 cm —
7	Dörzsölt színvakolat Ragasztó rtg beágyazott műanyag hálával EPS homlokzati lemez, téglá burk. alatt féműből rögzítéssel Ragasztó réteg Leiertherm N+F falazóblokk Belső vakolat Diszperziós glett Festés	0,2 cm — 0,3 cm 12 cm 1 cm 30 cm 1,5 cm —
10	Térburkolat, szürke 0-4 mm murva zúzalék 0-55 mm murva zúzalék Tömörített talaj	8,0 cm 3,0 cm 25,0 cm —

Megbízó: Nagyalásny Község Önkormányzata 8484 Nagyalásny, Kossuth L. u. 29		Rajzszám: ÉK-8	
Terv: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítás kiviteli terve		Rajz: Részletrajzok	
Helyszín: 8484 Nagyalásny, Béke tér 5. Hrsz:19		Dátum: 2018-01-15	Lépték: M 1:10
Építész: Strommer Csaba É 19-0274 8591 Pápa, Akácfa u. 11.		Statikus: Stankovics Zsolt Tk 19-0654 8591 Pápa, Beke u. 4.	