


C-C metszet M 1:100



| | | |
|---|---------------------|---------|
| 1 | Égetett agyagcserép | 1,0 cm |
| | Lécezés | 3,0 cm |
| | Ellenléc | 3,0 cm |
| | Páraáteresztő fólia | --- |
| | Szarufa | 15,0 cm |

| | | |
|---|----------------------|---------|
| 2 | VM Zinc lemezfedés | 0,1 cm |
| | Alátét lemez | 0,4 cm |
| | Deszkázat | 3,0 cm |
| | Szarufa 12/8 | 12,0 cm |
| | Légrés/hőszigetelés | 12,0 cm |
| | Fa födémgerenda 12/8 | --- |
| | közte hőszigetelés | 12,0 cm |
| | Párazáró fólia | --- |
| | Lécváz | 5,0 cm |
| | Gipszkarton burkolat | 1,2 cm |
| | Festés | --- |

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 3 | Könnnyű beton | 5,0 cm |
| | PE fólia tech.szigetelés | --- |
| | EPS hőszigetelés | 20,0 cm |
| | Aljzat beton meglévő | 4,0 cm |
| | Kőzetgyapot szig paplan | 2,0 cm |
| | "E" jelű ger födém, t=60 cm | 19,0 cm |
| | Vakolat | 1,5 cm |
| | Festés | --- |

| | | |
|----|------------------------------|---------|
| 3* | Aljzatbeton | 5,0 cm |
| | PE fólia tech.szigetelés | --- |
| | EPS hőszigetelés | 20,0 cm |
| | Aljzat beton meglévő | 4,0 cm |
| | Kőzetgyapot szig paplan | 2,0 cm |
| | "F" jelű ger födém, t=100 cm | 26,0 cm |
| | Vakolat | 1,5 cm |
| | Festés | --- |

| | | |
|---|--------------------------|---------|
| 4 | Mázás kerámia burkolat | 1,0 cm |
| | Ragasztó réteg | 1,0 cm |
| | Aljzatbeton | 6,0 cm |
| | PE fólia tech.szigetelés | --- |
| | EPS hőszigetelés | 8,0 cm |
| | Vasalt aljzat | 10,0 cm |
| | Kavicsfeltöltés | 40,0 cm |
| | Termett talaj | --- |

| | | |
|---|--------------------------|---------|
| 5 | Aljzatbeton | 5,0 cm |
| | PE fólia tech.szigetelés | --- |
| | EPS hőszigetelés | 20,0 cm |
| | Vázkerámia födém | 23,0 cm |
| | Vakolat | 1,5 cm |
| | Glettelés, festés | --- |

Strommer Csaba

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Megbízó: Nagyalásony Község Önkormányzata 8484 Nagyalásony, Kossuth L. u. 29 | | Rajzszám: É-3 | |
| Terv: Orvosi rendelő, védőnői tanácsadó és fogorvosi rendelő átalakítási és akadálymentesítési terve | | Rajz: C-C metszet | |
| Helyszín: 8484 Nagyalásony, Béke tér 5. Hrsz: 19 | | Dátum: 2017. október | Lépték: M 1:100 |
| Építész: Strommer Csaba É 19-0274 8591 Pápa, Akácfa u. 11. | | Statikus: Stankovics Zsolt Tk 19-0654 8591 Pápa, Beke u. 4. | |